

PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWE ZAKŁAD
GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ

PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWE ZAKŁAD
GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ
W NOWYM TOMYŚLU SP. Z O.O.
Z SIEDZIBĄ W NOWY TOMYŚL PRZY UL.
KOMUNALNEJ 2
NIP: 788-193-28-58, REGON: 300524107,

**KOSZTORYS ŚLEPY Z KSIĄŻKĄ PRZEDMIARÓW - REMONT I
ETAPU HYDROIZOLACJI MURÓW FUNDAMENTOWYCH
BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO W NOWYM
TOMYŚLU, PLAC F. CHOPINA 8**

NAZWA INWESTYCJI: REMONT ETAPOWY HYDROIZOLACJI MURÓW FUNDAMENTOWYCH
BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO W NOWYM
TOMYŚLU, PLAC F. CHOPINA 8
ADRES INWESTYCJI: PLAC FRYDERYKA CHOPINA 8, 64-300 NOWY TOMYŚL
NAZWA INWESTORA: WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA - PLAC FRYDERYKA CHOPINA 8
ADRES INWESTORA: PLAC FRYDERYKA CHOPINA 8, 64-300 NOWY TOMYŚL

BRANŻE: ogólnobudowlana wielobranżowa

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE

mgr inż. bud. Mateusz Uramowski, - tel.+48 667 17 82 82

DATA OPRACOWANIA: 26.03.2021

POZIOM CEN: I kwartał 2021 r.

NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp]

0%R+0%S

Zysk [Z]

0%(R+Kp(R))+0%(S+Kp(S))

VAT [V]

8%

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamowień CPV:

45111300-1	Roboty rozbiórkowe
45262500-6	Roboty murarskie i murowe
45432120-1	Instalowanie nawierzchni podłogowych
45324000-4	Roboty w zakresie okładziny tynkowej
45431000-7	Kładzenie płytek
45442100-8	Roboty malarskie
45421000-4	Roboty inżynieryjne w zakresie specjalistycznego izolowania hydroizolacyjnego budynków

WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA ROBÓT BEZ PODATKU VAT:

0,00 zł

PODATEK VAT:

(8%) 0,00 zł

OGÓLEM WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA ROBÓT:

0,00 zł

SŁOWNIE:

zero i 00/100 zł

WYKONAWCA DOKUMENTACJI:

INWESTOR:

WYCENA KOSZTORYSOWA PRAC BUDOWLANYCH

Tabela elementów scalonych

Lp.	Nazwa	Uproszczone	Robocizna	Materiały	Sprzęt	Razem	Udział %
1	MECHANICZNE WYKONANIE PDCIĘCIA I HYDROIZOLACJI POZIOMEJ MURÓW ZEWNĘTRZNYCH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2	REMONT POSADZKI I CHODNIKA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
3	WYNIESIENIE I UTYLIZACJE ODPADÓW BUDOWLANYCH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	Kosztorys netto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	VAT 8%					0,00	0,00%
	Kosztorys brutto					0,00	0,00%

Słownie: zero i 00/100 zł

PODSUMOWANIE KOSZTORYSU

I ETAP - OSIE ZEWNĘTRZNE - REMONT HYDROIZOLACYJNY BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO W
NOWYM TOMYŚLU, PLAC F. CHOPINA 8

	Razem	Robocizna	Materiały	Sprzęt
Razem koszty bezpośrednie	0,00			
RAZEM	0,00			

OGÓLEM 0,00

Słownie: zero i 00/100 zł

WYCENA KOSZTORYSOWA PRAC BUDOWLANYCH

Kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena	Wartość
1		MECHANICZNE WYKONANIE PDCIĘCIA I HYDROIZOLACJI POZIOMEJ MURÓW ZEWNĘTRZNYCH				
1 d.1	TZKNBK VII -13	Izolacja murów fundamentowych o grubości do 51 cm przez mechaniczne podcięcie i ułożenie izolacji z maty z włókna szklanego	m	93,000	0,00	0,00
Razem dział: MECHANICZNE WYKONANIE PDCIĘCIA I HYDROIZOLACJI POZIOMEJ MURÓW ZEWNĘTRZNYCH						0,00
2		REMONT POSADZKI I CHODNIKA				
2 d.2	KNNR 3 0403-01	Rozbiórka elementów betonowych - rozbiórka kostki betonowej wraz z podbudową zasadniczą betonową, złożenie materiału na palety z zabezpieczeniem materiałów	m3 bet.	60,000	0,00	0,00
3 d.2	KNR 4-01 0106-04	Usunięcie z parteru gruzu i nasypów gruntów spoistych	m3	37,500	0,00	0,00
4 d.2	KNR 4-01 0108-11	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km	m3	37,500	0,00	0,00
5 d.2	KNR 4-01 0108-12	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1 km	m3	37,500	0,00	0,00
6 d.2	KNKRB 2 0601-02	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe emulsyjne bitumiczno-kauczukowe dwuwarstwowe powierzchni poziomych wykonywane na zimno	m2	17,500	0,00	0,00
7 d.2	KNNR 6 0502-04	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem na podbudowie betonowej o grubości do 15 cm i odtworzeniem nasypu	m2	50,000	0,00	0,00
Razem dział: REMONT POSADZKI I CHODNIKA						0,00
3	45111300-1	WYNIESIENIE I UTYLIZACJE ODPADÓW BUDOWLANYCH				
8 d.3	KNR 4-01 0108-11	Usunięcie - wyniesienie śmieci i odpadu	kON TEN ER	1,000	0,00	0,00
9 d.3	KNR 4-01 0108-11	Rozładunki ręczne i załadunki materiałów - płytek z samochodów dostaw do piwnicy, transport ręczny (jeżeli materiał kupuje Inwestor)	kpl.	0,000	0,00	0,00
Razem dział: WYNIESIENIE I UTYLIZACJE ODPADÓW BUDOWLANYCH						0,00
Kosztorys netto						0,00
VAT 8%						0,00
Kosztorys brutto						0,00

WYCENA KOSZTORYSOWA PRAC BUDOWLANYCH

Zestawienie robocizny

Lp.	Nazwa	j.m.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1	Robotnik budowlany I	r-g	202,5000	0,00	0,00
2	robotnicy gr. I	r-g	3,8343	0,00	0,00
3	robocizna	r-g	763,5000	0,00	0,00
4	robocizna	r-g	471,0000	0,00	0,00
RAZEM					0,00

Słownie: zero i 00/100 zł

Zestawienie sprzętu

Lp.	Nazwa	j.m.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1	wyciąg budowlany	m-g	0,0595	0,00	0,00
2	środek transportowy	m-g	0,1715	0,00	0,00
3	samochód samowładowczy do 5 t	m-g	5,0000	0,00	0,00
4	Samochód samowładowczy do 5 t	m-g	19,5000	0,00	0,00
5	wibrator powierzchniowy	m-g	6,5000	0,00	0,00
6	piła mechaniczna do cięcia muru	m-g	356,1900	0,00	0,00
RAZEM					0,00

Słownie: zero i 00/100 zł

Zestawienie materiałów

Lp.	Nazwa	j.m.	Ilość	Il inw.	Il wyk.	Cena jedn.	Wartość
1	asfalt izolacyjny wysokotopliwy	kg	47,2500	0,0000	47,2500	0,00	0,00
2	piasek uszlachetniony	m3	3,9650	0,0000	3,9650	0,00	0,00
3	kostka brukowa betonowa grubości 8 cm, szara	m2	51,0000	0,0000	51,0000	0,00	0,00
4	emulsja asfaltowa izolacyjna	kg	5,2500	0,0000	5,2500	0,00	0,00
5	woda	m3	1,1000	0,0000	1,1000	0,00	0,00
6	drewno opałowe	kg	65,6250	0,0000	65,6250	0,00	0,00
7	mata z włókna szklanego	m2	47,4300	0,0000	47,4300	0,00	0,00
8	żywica syntetyczna	kg	558,0000	0,0000	558,0000	0,00	0,00
9	materiały pomocnicze	zł		0,0000	0,0000		0,00
RAZEM							0,00

Słownie: zero i 00/100 zł