

Przedmiar

Wewnętrzna instalacja gazowa w lokalu mieszkalnym ul. Mickiewicza 13/7

Budowa: Nowy Tomyśl ul. Mickiewicza 13/7

Obiekt: Roboty instalacyjne

Zamawiający: Zakład Gospodarki Mieszkaniowej

ul. Komunalna 2

64-300 Nowy Tomyśl

Sprawdzający:

Zamawiający:

.....

Wykonawca:

.....

Przedmiar

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót	Ilość	Krot.	Jedn.
1 Wewnętrzna instalacja gazowa ul. Mickiewicza 13/7			
1.1 KNR 35/223/8 Montaż kotła kondensacyjnego dwufunkcyjnego typu Vitodens 050 W o mocy 20 kW	1		kpl
1.2 KNR 709/2401/5 Montaż systemowego komina 60/100 (spaliny/powietrze) wyjście komina nad dach H= 4,5 m wkład do komina	1		kpl
1.3 KNR 215/633/1 Przedmuchiwanie instalacji sprężonym azotem	1		punkt
1.4 KNRI 215/408/2 Rurociągi miedziane o połączeniach zaciskowych rozłącznych, Fi·15,0·mm	3		m
1.5 KNRI 215/408/4 Rurociągi miedziane o połączeniach zaciskowych rozłącznych, Fi·22,0·mm	9		m
1.6 KNRI 215/409/2 Złączki zaciskowe rozłączne do rur miedzianych, Fi·15,0·mm	4		szt
1.7 KNRI 215/409/4 Złączki zaciskowe rozłączne do rur miedzianych, Fi·22,0·mm	6		szt
1.8 KNRI 215/205/1 Próby szczelności instalacji gazowej na ciśnienie (dla: przedsiębiorstwa, odbiorcy gazu i ze zmontowanymi odbiornikami), w budynkach mieszkalnych	1		mieszk
1.9 KNRI 215/206/2 (1) Zawory i kurki gazowe, Dn·15·mm, zawór mosiężny	1		szt
1.10 KNRI 215/206/3 (1) Zawory i kurki gazowe, Dn·20·mm, zawór mosiężny	1		szt
1.11 KNR 35/216/10 Filtr osadnikowy siatkowy, armatura Dn·20·mm	1		szt
1.12 KNR 219/216/1 Przejścia gazociągu przez przeszkody budowlane - ściany murowane, grubości 1 cegły, dla przyłączy gazowych o Dn 50·mm, tuleje Dn 80·mm R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000	2		szt
1.13 KNRI 215/203/5 Podejścia, do kotła gazowego Fi·22·mm	1		szt
1.14 KNRW 402/315/3 (1) Demontaż wykonanie podejścia i ponowny montaż kuchni gazowych	1		szt
1.15 KNR 401/333/3 Przebicie otworów w ścianach z cegieł, zaprawa wapienna, grubość ścian 1 1/2 cegły	3		szt
1.16 Kalkulacja indywidualna Wykonanie podeśc zimnej i ciepłej wody do kotła wraz z materiałem	1		kpl
1.17 KNRW 215/112/2 (1) Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o połączeniach zgrzewanych na ścianach w budynkach niemieszkalnych, Fi_zew. 25·mm odpływ kondensatu (wykonanie syfonu)	3		m
1.18 Uruchomienie kotła przez serwis	1		kpl
1.19 Opłata za demontaż i ponowny montaż gazomierza przez dostawcę gazu	1		kpl
2 Instalacja centralnego ogrzewania			
2.1 KNRI 215/301/3 Rurociągi c.o. miedziane, lutowane, na ścianach, lutowanie miękkie, Fi·15,0/1,0·mm	35		m
2.2 KNRI 215/301/4 Rurociągi c.o. miedziane, lutowane, na ścianach, lutowanie miękkie, Fi·18,0/1,0·mm	16		m
2.3 KNRI 215/301/5 Rurociągi c.o. miedziane, lutowane, na ścianach, lutowanie miękkie, Fi·22,0/1,0·mm	4		m
2.4 KNRI 215/307/3 Próba szczelności instalacji c.o. w budynkach niemieszkalnych	55		m
2.5 KNRW 215/436/1 Próby instalacji centralnego ogrzewania (na gorąco), z dokonaniem regulacji i wykonaniem nastaw	4		układ
2.6 KNR 215/422/1 (1) Rury przyłączne do grzejników c.o., żeliwnych, stalowych, aluminiowych, płytowych, Fi 10-15·mm	4		kpl

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót	Ilość	Krot.	Jedn.
2.7 KNR 35/215/9 Odpowietrznik automatyczny, armatura Dn·15·mm	2		kpl
2.8 KNR 35/217/3 (1) Zawory kulowe i zwrotne przelotowe, gwintowane do centralnego ogrzewania, zawór Dn·20·mm, zawór kulowy	2		szt
2.9 KNR 35/216/10 Filtr osadnikowy siatkowy, armatura Dn·20·mm	1		szt
2.10 KNRI 215/309/7 Głowice termostatyczne typu RAW 5115 Danfoss	4		szt
2.11 KNRI 215/309/2 (1) Zawór grzejnikowy termostatyczny z nastawą typu RA-N Dn 15 Danfoss	4		szt
2.12 KNRW 215/430/1 Montaż zaworu powrotnego Oventrop Dn 15	4		szt
2.13 KNRW 215/417/2 Grzejniki aluminiowe typu·G-500 F 10 żeber	1		kpl
2.14 KNRW 215/417/2 Grzejniki aluminiowe typu·G-500 F 12 żeber	1		kpl
2.15 KNRW 215/417/3 Grzejniki aluminiowe typu·G-500F 19 żeber	2		kpl
2.16 KNNR 4/426/1 Kompletowanie grzejników członowych, za każde zwiększenie grzejnika lub zmniejszenie	12		złącze
2.17 KNR 401/333/2 Przebicie otworów w ścianach z cegieł, zaprawa wapienna, grubość ścian 1 cegły	4		szt
2.18 KNR 401/323/3 (1) Zamurowanie przebić, ściany grubości 1 cegły	4		szt

Tabela elementów scalonych

	Nazwa elementu	Wartość z narzutami
1	Wewnętrzna instalacja gazowa ul. Mickiewicza 13/7	
2	Instalacja centralnego ogrzewania	